

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Nº SICONV: 806719/2014

OBRA: Cobertura nas Quadras das Praças nos Bairros Sol Nascente, Paraíso e Sebastião Adolfo.

COBERTURA NA QUADRA DA PRAÇA DO BAIRRO SOL NASCENTE

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

- Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada 3,00x1,50m.

2. FUNDAÇÃO COBERTURA:

- Execução de oito sapatas em concreto armado fck 25MPa, com medidas de 1,00m x 1,00m x 0,25m e pontas de oito pilares em concreto armado fck 25 MPa, com medidas de 0,40m x 0,65m x 0,75m para receber os pilares metálicos.

3. PILARES METÁLICOS COBERTURA E ENCAPSULAMENTO H=2,00M:

- Execução de pilares metálicos conforme detalhe projeto de estrutura metálica e encapsulamento dos pilares com cobrimento de concreto na espessura 3cm e acabamento com argamassa para pintura.

4. COBERTURA:

- Execução de tesouras e tramas metálicos conforme especificação em projeto de estrutura metálica.
- Execução de telhamento com telha de alumínio/aço conforme especificação em projeto de estrutura metálica.

5. ALAMBRADO:

- Execução de alambrado com tela galvanizada a ser colocado nos lados dos gol conforme detalhes em projeto arquitetônico.

6. PINTURA PISO QUADRA-PILARES-MURETA-ALAMBRADOS:

- Execução de pintura com tinta acrílica para piso em toda a quadra na área especificada na planilha e projeto.
- Execução de pintura com tinta acrílica nos pilares até a altura de 2,00 metros, conforme detalhes em projeto arquitetônico.
- Pintura látex acrílica em toda a mureta da quadra no lado interno e externo, conforme detalhes em projeto arquitetônico.
- Pintura com tinta alquídica no alambrado, conforme detalhes em projeto arquitetônico.

COBERTURA NA QUADRA DA PRAÇA DO BAIRRO PARAÍSO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

- Remoção do alambrado e demolição de parte da mureta para relocação de um dos lados da quadra e demolição de passeio conforme detalhe em projeto arquitetônico.

2. FUNDAÇÃO COBERTURA:

- Execução de doze sapatas em concreto armado fck 25MPa, com medidas de 1,00m x 1,00m x 0,25m e pontas de doze pilares em concreto armado fck 25 MPa, com medidas de 0,55m x 0,85m x 0,75m para receber os pilares metálicos.

3. PILARES METÁLICOS COBERTURA E ENCAPSULAMENTO H=2,00M:

- Execução de pilares metálicos conforme detalhe projeto de estrutura metálica e encapsulamento dos pilares com cobrimento de concreto na espessura 3cm e acabamento com argamassa para pintura.

4. COBERTURA:

- Execução de tesouras e tramas metálicos conforme especificação em projeto de estrutura metálica.
- Execução de telhamento com telha de alumínio/aço conforme especificação em projeto de estrutura metálica.

5. MURETA E ALAMBRADO:

- Execução de mureta conforme detalhes em projeto arquitetônico.
- Alambrado com tela galvanizada a ser colocado nos lados dos gol conforme detalhes em projeto arquitetônico.

6. PINTURA PISO QUADRA-PILARES-MURETA-ALAMBRADOS:

- Execução de pintura com tinta acrílica para piso em toda a quadra na área especificada na planilha e projeto.
- Execução de pintura com tinta acrílica nos pilares até a altura de 2,00 metros, conforme detalhes em projeto arquitetônico.
- Pintura látex acrílica em toda a mureta da quadra no lado interno e externo, conforme detalhes em projeto arquitetônico.
- Pintura com tinta alquídica no alambrado, conforme detalhes em projeto arquitetônico.

COBERTURA NA QUADRA DA PRAÇA DO BAIRRO SEBASTIÃO ADOLFO

1. PASSEIO E REVESTIMENTO MURETA:

- Demolição de passeio e execução de passeio conforme detalhes em projeto arquitetônico.

2. FUNDAÇÃO COBERTURA:

- Execução de oito sapatas em concreto armado fck 25MPa, com medidas de 1,00m x 1,00m x 0,25m e pontas de oito pilares em concreto armado fck 25 MPa, com medidas de 0,40m x 0,65m x 0,75m para receber os pilares metálicos.

3. PILARES METÁLICOS COBERTURA E ENCAPSULAMENTO H=2,00M:

- Execução de pilares metálicos conforme detalhe projeto de estrutura metálica e encapsulamento dos pilares com cobrimento de concreto na espessura 3cm e acabamento com argamassa para pintura.

4. COBERTURA:

- Execução de tesouras e tramas metálicos conforme especificação em projeto de estrutura metálica.
- Execução de telhamento com telha de alumínio/aço conforme especificação em projeto de estrutura metálica.

5. ALAMBRADO:

- Execução de alambrado com tela galvanizada a ser colocado nos lados dos gol conforme detalhes em projeto arquitetônico.

6. PINTURA PISO QUADRA-PILARES-MURETA-ALAMBRADOS:

- Execução de pintura com tinta acrílica para piso em toda a quadra na área especificada na planilha e projeto.
- Execução de pintura com tinta acrílica nos pilares até a altura de 2,00 metros, conforme detalhes em projeto arquitetônico.
- Pintura látex acrílica em toda a mureta da quadra no lado interno e externo, conforme detalhes em projeto arquitetônico.
- Pintura com tinta alquídica no alambrado, conforme detalhes em projeto arquitetônico.

Cataguases, 05 de setembro de 2022.

Cláudia Reis Portilho
Engenheira civil-CREA 54.120/D