



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Construção Guarda Corpo com Gradil e Corrimão na Praça do Distrito de Sereno

Prazo de
Execução: 2 meses

Endereço da Reforma ou Obra: Praça Alípio Lopes Machado - Sereno - Cataguases-MG.

DATA BASE:

SETOP Região Leste ABRIL/2023

Forma e Regime de Execução da Obra:

() Direta

(x) Indireta

BDI: 30,72%

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	1.429,69	1.868,89	1.868,89
SUB-TOTAL								1.868,89
2			CORRIMÃO E GUARDA CORPO					
2.1	SETOP	ED-32001	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"x1/2"), EXCLUSIVE PINTURA m 293,20	M	3,60	293,20	383,27	1.379,77
2.2	SETOP	ED-32063	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"x3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"x3/16"), EXCLUSIVE PINTURA m 521,56	M	110,70	521,56	681,78	75.473,05
2.3	SETOP	ED-50496	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	114,30	21,16	27,66	3.161,54
SUB-TOTAL								80.014,36
TOTAL								R\$ 81.883,25

ASSINATURAS

Data

Renata Gomes Carvalho Tófani
Engenheira Civil
CREA- MG-211595/D

José Maria Magalhães Sasso
Secretário de Obras