



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO – REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Pavimentação		Prazo de Execução: 12 meses
Endereço da Reforma ou Obra: Ruas Diversas - Cataguases-MG		DATA BASE: SETOP: Região Leste Janeiro/2023 SINAPI: 04/2023
Forma e Regime de Execução da Obra: () Direta (x) Indireta		
BDI: 28,90%		

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
1.1	SETOP	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	VB	3,00	3 etapas
1.2	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M²	9.340,28	1.345t / 2,4 t/m³/ 0,06m (espessura)
1.3	SINAPI-I	00000517	EMULSAO ASFALTICA ANIONICA	L	4.670,14	1.345t / 2,4 / 0,06 (espessura) * 0,5(meio litro por m²)
1.4	SETOP	RO-14020	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	T	1.345,00	1.345 toneladas
1.5	SETOP	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	TXKM	94.150,00	1.345t * 70km
1.6	SETOP	ED-7601	APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - CAP E POLÍMERO	T	1.345,00	1.345 toneladas

ASSINATURAS

Data

Responsável Técnico da Prefeitura
Carimbo de Identificação
CREA ou CAU

Responsável Legal da Prefeitura
Carimbo de Identificação